



L'avenue du Général De Gaulle est une route départementale. Dans le cadre du projet d'échange de domanialité, cette voie à vocation a être déclassée en voie communale.

L'avenue du Général De Gaulle (RD 39) a bénéficié d'un réaménagement, depuis l'église jusqu'à la maison de retraite.

De la même manière que la 1ère tranche, la deuxième partie de l'avenue nécessite une réfection complète des trottoirs jusqu'au carrefour avec l'avenue de Théorat.

Le réseau d'eaux pluviales est vétuste. Son remplacement complet est nécessaire.

Un plateau surélevé est envisagé au niveau du carrefour pour faire ralentir les véhicules.

La chaussée nécessite quelques reprises ponctuelles de structure (purges de chaussée) et un reprofilage et un revêtement complet (étude géotechnique de 2012).



AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Installation de chantier
- Implantation de chantier
- Repérage des réseaux existants (DT DICT)
- Dépose de la signalisation verticale et mobiliers existants
- Découpe de la chaussée
- Dépose de bordures et caniveaux existants
- Démolition des trottoirs béton existants
- Terrassements généraux

MACONNERIE - EAUX PLUVIALES

Il est envisagé de remplacer complètement le réseau d'eaux pluviales

- Fourniture et pose d'une canalisation BA Ø400
- Fourniture et pose d'une canalisation PVC Ø200
- Fourniture et pose d'une canalisation PVC Ø125
- Raccordement des descentes de dalles

- Création de regard de visite
- Création de regard avaloir

Raccordement dans les réseaux existants

- Fourniture et pose de bordures T2
- Fourniture et pose de caniveaux de type CS1
- Fourniture et pose de bordures P1
- Fourniture et pose de files de pierres
- Mise à niveau des ouvrages existants

TROTTOIRS

- Structure des trottoirs en GNT 0/31,5
- Revêtement de trottoirs en béton bitumineux

CHAUSSEE*

- Terrassement du corps de chaussée
- Rabotage de chaussée sur 5 cm
- Fourniture et pose d'un géotextile
- Couche de forme en GNT 0/80 sur 40 cm
- Couche de fondation en GNT 0/31,5 sur 10 cm
- Réalisation d'un enduit de cure
- Couche de base en grave bitume 0/14
- Couche de roulement en béton bitumineux 0/10
- Réalisation d'un plateau surélevé

EQUIPEMENTS

- Signalisation verticale
- Signalisation horizontale
- Mise en place de bornes, potelets et barrières métalliques

DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE

- Mise en place de 3 fourreaux pour passage de la fibre optique, compris tranché, fil plinox, grillage avertisseur et remblaiement
- Fourniture et pose de chambre de tirage

* Les travaux sur chaussée sont estimés selon l'étude géotechnique réalisée par le laboratoire départemental en aout 2012. Ces travaux, estimés à 138 000 €, sont à la charge du Département.