

COMMUNE de NEUVIC (24)

**AMENAGEMENT VOIRIE
& RESEAUX DIVERS
LOT 2
LOTISSEMENT LES CHÊNES**

**DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
BORDEREAU DES PRIX**

Maître de l'Ouvrage :

Commune de NEUVIC

**Mairie
8 avenue du Général De Gaulle
24190 NEUVIC**

Tél : 05 53 82 81 80



GÉOMÈTRE-EXPERT
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

SELARL KERSUAL DEFARS
Géomètres experts Foncier Associés
72, avenue Foch
24660 COULOUNIEIX-CHAMIER
tél : 05.53.53.28.66 / Fax 05.53.53.40.90
Email : bruno.kersual@wanadoo.fr

**AMENAGEMENT ET VIABILISATION LOTISSEMENT
LES CHÊNES - COMMUNE DE NEUVIC**

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF - BORDEREAU DES PRIX **LOT 2**

N° PRIX	DESIGNATION	U	QUANTITE	P.U. H.T. (€)	MONTANT (Euros H.T.)
1	INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.1	Installation de chantier : l'ensemble y compris la mise en place de la signalisation de chantier et son maintien pendant toute la durée des travaux Une attention particulière doit être portée sur la préservation de l'accessibilité des riverains à leur propriété.	F	1,00		
1.2	Démarches administratives - Constat d'huissier - Implantation	F	1,00		
1.3	DOE / DIUO	F	1,00		
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES				
2	RESEAU DES EAUX USEES				
2.1	EAUX USEES - CANALISATION				
2.1.1	Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 diamètre Ø 125	ML	40,00		
2.1.2	Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 diamètre Ø 160 *Environ 6 ml sous chaussée de voie existante (rue du Terme). **Environ 55 ml sous accotement de voie existante (rue du Terme).	ML	112,00		
2.2	EAUX USEES - REGARDS ET ACCESSOIRES				
2.2.1	Fourniture, transport, pose de regard béton diamètre Ø 1000 , avec tampon fonte articulé série 400N, pour toute profondeur, y compris façon des cunettes, raccordement amont/aval de la canalisation, mise à niveau ultérieure au profil définitif de la chaussée. Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.	U	2,00		
2.2.2	Mise en oeuvre de dispositif de raccordement des eaux usées comprenant : le tabouret à passage direct Ø 125 avec cheminée Ø 250, le tampon et le couvercle hydraulique, coude PVC Ø 125. Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.	U	5,00		
2.2.3	Reprise et mise à niveau regard existant Ø 1000. Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.	U	1,00		
2.3	EAUX USEES - TRANCHEES ouverture de tranchée en terrain de toute nature, balisage de l'ouvrage, évacuation des déblais excédentaires sur site agréés, Blindage et étaieiment, compactage du fond de fouille, lit de sable réglé (10 cm mini), remblaiement de la tranchée conformément aux prescriptions du CCTG, jusqu'au fond de forme : sable en couverture conduite (30 cm mini), grillage avertisseur normalisé sur le réseau et remblaiement en grave (GNT 0/20) - [compris compactage et arasage] Toutes sujétions de fournitures et mise en oeuvre, conformément aux prescriptions du CCTP, ou à défaut de celles du fascicule 70 du CCTG				
2.3.1	Tranchée pour réseau EU (Ø 160) sous la voie nouvelle	ML	45,00		
2.3.2	Tranchée pour réseau EU (Ø 160) : sous chaussée existante (rue du Terme) Comprenant les sondages de reconnaissance préalables, Le blindage éventuel selon les prescriptions du fascicule 70, Le sciage de la couche de roulement, le balayage et le nettoyage des déchets, Le terrassement nécessaire jusqu'au fond de fouille, L'évacuation des déblais en excédent ou impropres au remblaiement en décharge agréée, Le croisement d'ouvrages, Le dressage du fond de tranchée, La réalisation du lit de pose en sable et de l'enrobage de la canalisation conformément au fascicule 70 du CCTG, Le remblaiement par couches successives compactées avec des matériaux identiques à ceux extraits ou suivant prescriptions des services techniques de la Commune, jusqu'au niveau inférieur de la couche de roulement, La réalisation d'un enrobé comprenant le raccord à l'existant pour les ancrages transversaux et longitudinaux,	ML	10,00		

**AMENAGEMENT ET VIABILISATION LOTISSEMENT
LES CHÊNES - COMMUNE DE NEUVIC**

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF - BORDEREAU DES PRIX **LOT 2**

N° PRIX	DESIGNATION	U	QUANTITE	P.U. H.T. (€)	MONTANT (Euros H.T.)
	Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.				
2.3.3	Tranchée pour réseau EU (Ø 160) sous accotement voie existante (rue du Terme) Comprenant les sondages de reconnaissance préalables, Le blindage éventuel selon les prescriptions du fascicule 70, Le sciage de la couche de roulement, le balayage et le nettoyage des déchets, Le terrassement nécessaire jusqu'au fond de fouille, L'évacuation des déblais en excédent ou impropres au remblaiement en décharge agréée, Le croisement d'ouvrages, Le dressage du fond de tranchée, La réalisation du lit de pose en sable et de l'enrobage de la canalisation conformément au fascicule 70 du CCTG, Le remblaiement par couches successives compactées avec des matériaux identiques à ceux extraits ou suivant prescriptions des services techniques de la Commune, jusqu'au niveau fini, comprenant le reprofilage de l'accotement sur toute la longueur de la tranchée réalisée, Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.	ML	57,00		
2.4	EAUX USEES - DIVERS				
2.4.1	Raccordement au réseau existant. Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.	F	1,00		
2.4.2	Hydrocurage dans les canalisations EU posées. Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.	F	1,00		
2.4.3	Lever en xyz des réseaux et ouvrages et restitution sur plan 1/250 Fourniture du dossier en 2 exemplaires papier + 2 CD-Rom Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.	F	1,00		
	Total RESEAU EU				
	TOTAL TRAVAUX / HT				
				TVA (20 %)	
	TOTAL GENERAL / TTC			Montant TTC	